



<div><div><div>FUNDEPAR</div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</div><div>INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR</div><div>SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO</div></div> <div><div><div>PARANÁ</div><div>EDUCAÇÃO</div></div></div>					PROTOC. ORIGEM: TIPO DE OBRA: ART/RRT ORÇ. Nº: ART/RRT CORRESP.ORÇ.: TABELA REFERÊNCIA:					XX.XXX.XXX-X SERVIÇO DE ENGENHARIA 1720252833264 SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO					
ESTABELECIMENTO: ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CISNORPI ENDEREÇO: Rua José Fortunado Heidgger s/nº - Bairro Transbrasiliana MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT															
CÓDIGOS			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO UNITÁRIO (TOTAL R\$)	CUSTO TOTAL			PREÇO TOTAL		INFL. (%)	
ITEM	SECID	COMPL.				MAT	MO		MAT	MO	SEM BDI	C/ BDI	C/ BDI E DESCONTO		
PLANILHA SINTÉTICA															
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	280,56	36,38	316,94	2.244,48	291,04	2.535,52	3.132,27			
1.2	97634		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	218,58	2,36	6,07	8,43	515,85	1.326,78	1.842,63	2.276,30			
1.3	AUX0623		RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	11,64	6,64	19,66	26,30	77,29	228,84	306,13	378,18			
1.4	AUX2307		RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO	UN	7,00	24,90	66,86	91,76	174,30	468,02	642,32	793,49			
1.5	AUX0281		RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	20,00	4,15	12,29	16,44	83,00	245,80	328,80	406,18			
1.6	AUX0436		RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,00	12,64	35,46	48,10	518,24	1.453,86	1.972,10	2.436,24			
1.7	AUX0074		RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	8,00	25,14	67,31	92,45	201,12	538,48	739,60	913,67			
1.			INSERIR CÓDIGO!												
			Obs.:												
SUB-TOTAL: SERVIÇOS PRELIMINARES									3.814,28	4.552,82	8.367,10	10.336,33	-	3,216%	
REVESTIMENTO PISOS															
2.1	87263		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	218,58	129,11	16,67	145,78	28.220,86	3.643,73	31.864,59	39.364,08			
2.2	94438		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	218,58	29,25	17,98	47,23	6.393,47	3.930,07	10.323,54	12.753,24			
			Obs.:												
SUB-TOTAL: REVESTIMENTO PISOS									34.614,33	7.573,80	42.188,13	52.117,32	-	16,215%	
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA															
			SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO												
3.1	86919		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	903,44	72,67	976,11	1.806,88	145,34	1.952,22	2.411,68			
3.2	AUX1810		TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	23,00	138,52	46,26	184,78	3.185,96	1.063,98	4.249,94	5.250,18			
3.3	AUX1938		TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	275,27	22,39	297,66	550,54	44,78	595,32	735,43			
3.4	86909		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	105,88	5,32	111,20	317,64	15,96	333,60	412,11			
3.5	AUX1172		REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE	M2	3,72	9,59	22,52	32,11	35,67	83,77	119,44	147,55			
3.6	AUX3277		BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA LAVATÓRIO E=2CM 3,20 X 0,50 M, INCL. PINGADEIRA E RODAPIA, EMBUTIDO NA PAREDE E APOIADO SOBRE 3 MÃOS FRANCESA - FORNEC. E INST.	UN	2,00	1.784,85	125,19	1.910,04	3.569,70	250,38	3.820,08	4.719,15			
3.7	86938		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	426,30	44,33	470,63	1.705,20	177,32	1.882,52	2.325,58			
3.8	AUX3146		BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4"	UN	1,00	293,19	30,40	323,59	293,19	30,40	323,59	399,75			
3.9	AUX2456		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO 38,5X38,5 CM DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.766,34	73,09	1.839,43	1.766,34	73,09	1.839,43	2.272,35			
3.10	AUX2665		BARRA DE APOIO, AÇO INOX, RETA L=40 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	UN	2,00	107,43	7,89	115,32	214,86	15,78	230,64	284,92			
3.11	AUX0032		BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00	228,75	44,87	273,62	457,50	89,74	547,24	676,04			
3.12	101402		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	1.461,15	4.563,27	6.024,42	1.461,15	4.563,27	6.024,42	7.442,30			
			Obs.:												
SUB-TOTAL: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA									15.364,63	6.553,81	21.918,44	27.077,04	-	8,424%	
ALVENARIA															
			SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO												
4.1	103324		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,20	53,81	31,87	85,68	1.678,87	994,34	2.673,21	3.302,36			
4.2	102253		DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	11,64	873,70	90,59	964,29	10.169,87	1.054,47	11.224,34	13.866,04			
4.3	87894		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	62,40	3,12	4,95	8,07	194,69	308,88	503,57	622,09			
4.4	87529		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,40	22,20	19,59	41,79	1.385,28	1.222,42	2.607,70	3.221,44			
4.5	104615		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	40,00	221,35	35,00	256,35	8.854,00	1.400,00	10.254,00	12.667,33			
			Obs.:												

Página2 de 3

			GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO						<div>PROTOK. ORIGEM: <div>xx.xxx.xxx-x</div></div> <div>TIPO DE OBRA: <div>SERVIÇO DE ENGENHARIA</div></div> <div>ART/RRT ORÇ. Nº: <div>1720252833264</div></div> <div>ART/RRT CORRESP.ORÇ.: <div></div></div> <div>TABELA REFERÊNCIA: <div>SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO</div></div>									
ESTABELECIMENTO: <div>ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CÍSNORPI</div>			ENDEREÇO: <div>Rua José Fortunado Heidgger s/nº - Bairro Transbrasiliana</div>			MUNICÍPIO / NRE: <div>IBAITI / IBT</div>												
CÓDIGOS			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO UNITÁRIO (TOTAL R\$)	CUSTO TOTAL			PREÇO TOTAL		INFL. (%)		
ITEM	SECID	COMPL.						MAT	MO		MAT	MO	SEM BDI	C/ BDI	C/ BDI E DESCONTO			
			PLANILHA SINTÉTICA															
			Obs.: <div></div>															
SUB-TOTAL: PINTURA											32.985,21	28.329,64	61.314,85	75.745,60	-	23,566%		
SUB-TOTAL: ADMINISTRAÇÃO LOCAL											-	-	-	-	-			
TOTAL			PLANILHA SINTÉTICA								178.898,74	81.284,32	260.183,06	321.418,40	-	100,00%		
<div>(datado e assinado eletronicamente)</div> <div>ANTONIO VINCENZI</div> <div>Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D</div> <div>Orçamentista - GESTÃO</div>																		