



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS -	MUNICÍPIO / UF IBAITI - PR	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS - DISTRITO DE VASSOURAL									115.569,24	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR					-	115.569,24	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.649,67	
1.1.1.	Composição	12A	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	2.102,08	BDI 1	2.649,67	2.649,67	RA
1.2.			DRENAGEM					-	28.578,42	
1.2.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	92,40	10,32	BDI 1	13,01	1.202,12	RA
1.2.2.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	82,72	25,16	BDI 1	31,71	2.623,05	RA
1.2.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	72,00	178,55	BDI 1	225,06	16.204,32	RA
1.2.4.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	598,83	BDI 1	754,83	754,83	RA
1.2.5.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	3.091,67	BDI 1	3.897,05	7.794,10	RA
1.3.			MEIO FIO					-	11.628,42	
1.3.1.	Composição	4	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJULGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSOURA, 25 CM BASE (12CM BASE DA GUIA + 13 BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA	M	237,46	38,85	BDI 1	48,97	11.628,42	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR					-	71.392,45	
1.4.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	181,10	2,32	BDI 1	2,92	528,81	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	787,40	2,26	BDI 1	2,85	2.244,09	RA
1.4.3.	Composição	14	COLCHÃO DE ARENITO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUINDO EXTRAÇÃO, CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE (DMT 5KM)	M2	787,40	5,37	BDI 1	6,77	5.330,70	RA
1.4.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	787,40	45,89	BDI 1	57,84	45.543,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS -	MUNICÍPIO / UF IBAITI - PR	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS - DISTRITO DE VASSOURAL									115.569,24	
1.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.141,72	2,19	BDI 1	2,76	16.951,15	RA
1.4.6.	Composição	15	COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTO PILIÉDRICO (REFERENCIA DER 532700)	M2	787,40	0,60	BDI 1	0,76	598,42	RA
1.4.7.	Composição	20	CORDÃO DE FECHAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	4,40	35,35	BDI 1	44,56	196,06	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.320,28	
1.5.1.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UND	2,00	261,86	BDI 1	330,07	660,14	RA
1.5.2.	Composição	7	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE PLACA DE LEGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 16, 050X0,25 M, PELICULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UND	2,00	261,86	BDI 1	330,07	660,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBAITI - PR
Local
quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO VINCENZI
CREA/CAU: CREA 10.382/D-PR
ART/RRT: 1720251617584