



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 4009267 - IR 4109708	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IBAITI /PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FINALIZAÇÃO ATERRO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF IBAITI /PR	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									429.295,88	
1.			FINALIZAÇÃO DO ATERRO					-	429.295,88	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.833,78	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,20	316,94	BDI 1	393,58	2.833,78	RA
1.2.			MANUTENÇÃO CERCA					-	62.119,17	
1.2.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	260,00	183,57	BDI 1	227,96	59.269,60	RA
1.2.2.	SINAPI	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	4,00	50,99	BDI 1	63,32	253,28	RA
1.2.3.	SINAPI-I	42438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.090,75	BDI 1	2.596,29	2.596,29	RA
1.3.			CORTINA VEGETAL					-	3.353,70	
1.3.1.	Cotação	01	Mudas de Sansão do campo (Mimosa caesalpinifolia)	ud	634,00	3,38	BDI 1	4,20	2.662,80	RA
1.3.2.	Cotação	02	Mudas de Eucaliptos-cidró (Corymbia citriodora)	ud	98,00	5,68	BDI 1	7,05	690,90	RA
1.4.			POÇOS DE MONITORAMENTO					-	31.053,80	
1.4.1.	Cotação	03	Poços de monitoramento	UD	5,00	5.001,42	BDI 1	6.210,76	31.053,80	RA
1.5.			DRENAGEM					-	46.958,13	
1.5.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	98,88	9,88	BDI 1	12,27	1.213,26	RA
1.5.2.	SINAPI-I	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	291,00	77,52	BDI 1	96,26	28.011,66	RA
1.5.3.	SINAPI	102991	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	327,00	43,67	BDI 1	54,23	17.733,21	RA
1.6.			DISSIPADOR DE ENERGIA					-	6.364,00	
1.6.1.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50,00	40,31	BDI 1	50,06	2.503,00	RA
1.6.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	20,00	155,46	BDI 1	193,05	3.861,00	RA
1.7.			ESPALHAMENTO RESÍDUOS E COBERTURA VEGETAL					-	276.613,30	
1.7.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.751,11	12,90	BDI 1	16,02	28.052,78	RA
1.7.2.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	875,55	143,57	BDI 1	178,29	156.101,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4009267 - IR 4109708	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE IBAITI /PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FINALIZAÇÃO ATERRO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF IBAITI /PR	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									429.295,88	
1.7.3.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	8.755,56	8,50	BDI 1	10,56	92.458,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBAITI /PR
Local

quinta-feira, 9 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS AVELINO DA SILVA
CREA/CAU: 101152-D/PR
ART/RRT: 0