



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA 3705010	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA JOSÉ DE MOURA BUENO E RUA OLAVO R. DA SILVA	MUNICÍPIO / UF IBAITI/PR	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO E RUA OLAVO R. DA SILVA									284.371,82	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	44.225,31	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	44.225,31	
1.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.311,74	24,31	BDI 1	30,64	40.191,71	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	8,00	400,00	BDI 1	504,20	4.033,60	RA
2.			DRENAGEM					-	24.673,40	
2.1.			SUBSTITUIÇÃO CAIXA BOCA DE LOBO					-	24.673,40	
2.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,00	125,95	BDI 1	158,76	1.587,60	RA
2.1.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	1.831,48	BDI 1	2.308,58	23.085,80	RA
3.			TERRAPLENAGEM					-	215.473,11	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q.					-	215.473,11	
3.1.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	327,94	11,27	BDI 1	14,21	4.660,03	RA
3.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.311,74	2,23	BDI 1	2,81	3.685,99	RA
3.1.3.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	183,64	112,11	BDI 1	141,31	25.950,17	RA
3.1.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	170,53	118,81	BDI 1	149,76	25.538,57	RA
3.1.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.250,00	6,76	BDI 1	8,52	36.210,00	RA
3.1.6.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	131,17	535,00	BDI 1	674,37	88.457,11	RA
3.1.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	629,64	2,15	BDI 1	2,71	1.706,32	RA
3.1.8.	Composição	17	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.311,74	11,19	BDI 1	14,10	18.495,53	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA 3705010	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA JOSÉ DE MOURA BUENO E RUA OLAVO R. DA SILVA	MUNICÍPIO / UF IBAITI/PR	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO E RUA OLAVO R. DA SILVA									284.371,82
3.1.9.	Composição	19	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	1.311,74	6,51	BDI 1	8,21	10.769,39

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBAITI/PR  
Local  
  
quarta-feira, 23 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ANTONIO VINCENZI  
CREA/CAU: CREA-PR 10.382/D  
ART/RRT: 1720251617088